



# COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana Roma



**OGGETTO:**BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2019 . D.G.R. N. 846 DEL 20.12.2018 IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. G00657 DEL 25/01/2019

**PROGETTO:**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO VIA MONTE GRAPPA VIA PER CAMPAGNANO FRANA RUPE NORD-OVEST CLASSIFICA AK238 CLASSE DI RISCHIO R3 COLLEGATO AL PIANO DI ASSITTO IDROGEOLOGICO (PAI). CUP: D17B17000110002

Descrizione Tavola:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

COMMITTENTE:  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ALL.8

**TAV. N.1**

SCALA  
DISEGNO

ESTREMI AMMINISTRATIVI

PROGETTO ELABORATO

DATA LI, .....

IL PROGETTISTA

Det. Ing. Pietro Minchella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Det. Ing. Pietro Minchella

VISTO

IL RUP

**COMUNE DISACROFANO**  
**CITTA METROPOLITANA DI ROMA**

pag. 1

**COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO VIA MONTE GRAPPA VIA PER CAMPAGNANO frana RUPE NORD-OVEST classifica AK238 classe di rischio R3 collegato al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

CUP: D17B17000110002

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SACROFANO

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 F01.01.001	Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti compreso l'eventuale taglio di alberelli e polloni del diametro non superiore a 10 cm, eseguito anche in al ... terie residue nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico e privato		2200,00 -3,58			2'200,00 -3,58		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'200,00 -3,58		
	SOMMANO mq					2'196,42	1,14	2'503,92
2 A21.03.001	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti ... on malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare		200,00	10,000		2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	15,09	30'180,00
3 A21.03.002	Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario compresa attrezzatura ... a degli accessori d'uso, compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto. Vedi voce n° 2 [mq 2 000.00]					2'000,00		
	SOMMANO m²					2'000,00	22,01	44'020,00
4 A21.03.003	Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comunque acclive con ancoraggi alla sommità, al piede e lungo la pendice con incidenza di un ancoraggio ogni 18,00 m² di pendice, in bar ... di servizio e suo bloccaggio contro roccia, perforazione degli ancoraggi con idonea attrezzatura e cementazione dei fori Vedi voce n° 2 [mq 2 000.00]					2'000,00		
	SOMMANO m²					2'000,00	84,88	169'760,00
5 A21.03.010.b	Ancoraggio passivo a una barra a filettatura continua del diametro DN 16 mm con piastra di appoggio e dado di bloccaggio compresa la piattaforma di servizio sospesa, la perforazioni ... 28 gg. resistenza a compressione non inferiore ad 80 N/mm² (circa 800 kgf/cm²): barra interna lunghezza massima 6,00 m.	31,00			6,468	200,51		
	SOMMANO m					200,51	276,40	55'420,96
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							301'884,88
	<b>TOTALE euro</b>							301'884,88
	Data, _____							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							